

Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto



GREEN RIVER 2017

Codice Unico di Progetto

Responsabile Unico del Procedimento

dott.ssa for. Francesca DI LUCCHIO

Gruppo di Progettazione

Ing. Attilio ALLEGRETTI

Arch. Carmine PROPATI

Geom. Vincenzo BERNALDA

dott.Agr. Giuseppe D'ALESSANDRO

cod. elab. GR2017-A04-00-00

ELENCO PR	EZZI				A04
				scala	-
Rev.	Data	Elaborazione	Approvazione	Validazione R.U.P.	Certificazione
00					



Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto

pag. 1

ELENCO PREZZI

оссетто: Interventi di riqualificazione fluviale

COMMITTENTE: REGIONE BASILICATA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dott.for. Francesca DI LUCCHIO

Gruppo di Progettazione

Ing. Attilio ALLEGRETTI Arch. Carmine PROPATI Geom. Vincenzo BERNAKDA dott.Agr. Giuseppe D'ALESSANDRO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 Analisi Prezzi 1	Rimozione dei rifiuti solidi, taglio selettivo di alberature in alveo, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi delle alberature che sono causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti e sradicamento delle ceppaie in alveo e successiva distruzione mediante trinciatura, abbruciatura (limitatamente a quanto previsto dal Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91, in vigore dal 21 agosto 2014 con legge di conversione nº 116 dell' 11 agosto 2014) e/o allontanamento dal cantiere delle stesse comprensivo di colmata delle buche a seguito dello sradicamento delle ceppaie, il tutto con periodo di ritorno orientativamente trentennale, sulla base di misurazioni e/o valutazioni di carattere idraulico e idrologico, tenuto conto dell'influenza delle alberature sul regolare deflusso delle acque, nonché delle alberature pregiudizievoli per la difesa e conservazione delle sponde, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat riparii e le zone di deposito alluvionale adiacenti. Intervento comprensivo delle operazioni di allontanamento della biomassa prodotta fuori dall'area golenale nelle apposite piazzole di stoccaggio con l'utilizzo di mezzi meccanici		
Nr. 2 Analisi Prezzi 7	euro (uno/30) Decespugliamento eseguito lungo aste fluviali fortemente invase da rovi ed arbusti, anche con portamento arborescente, che possono divenire di ostacolo al regolare deflusso delle piene, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1,5 m. lungo i margini esterni dell'alveo, eseguito con attrezzatura manuale, prevalentemente meccanica (motosega,	m2	1,30
	decespugliatore con lama), con raccolta e trasporto del materiale di risulta in luogo indicato dalla Direzione Lavori in ambito del cantier ed eliminazione dello stesso secondo la normativa vigente, per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (tre/54)	m2	3,54