

---

**O** ***INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RESTAURO E  
RISANAMENTO CONSERVATIVO***

*O.01* *Interventi di ristrutturazione e di restauro e risanamento conservativo*

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
<b>O - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO</b>				
<b>O.01 Interventi di ristrutturazione e restauro e risanamento conservativo</b>				
<b>Puntellature, centine, protezioni</b>				
<b>O.01.001</b>	<b>Sovrapprezzo alle puntellature metalliche (atubo-giunto) anche orientabile,</b> dovuto per centinatura di archi e di volte affrescate, modanate o con stucchi. A qualunque altezza, compreso ogni onere e magistero relativo per le eventuali protezioni di affreschi, modanature, cornici, ecc., eseguito a perfetta regola d'arte, secondo la preventiva approvazione della D.L. Da corrispondere per i giunti oltre la quotadi imposta dell'arco .	cad	<b>5,87</b>	100,00%
<b>O.01.002</b>	<b>Centine di archi e volte a tutto sesto od a sesto ribassato, per qualunque altezza</b> d'imposta, compreso le tavole di abete ed ogni altro onere o magistero per composizione e scomposizione. Escluso la puntellatura, da pagarsi a parte e fino all'imposta dell'arco. Da computarsi a metro quadrato d'intradosso degli archi o delle volte ricostruite. Per archi di luce netta fino a ml. 2,000.	mq	<b>55,21</b>	94,50%
<b>O.01.003</b>	<b>Centine di archi e volte a tutto sesto od a sesto ribassato, per qualunque altezza</b> d'imposta, compreso le tavole di abete ed ogni altro onere o magistero per composizione e scomposizione. Escluso la puntellatura, da pagarsi a parte e fino all'imposta dell'arco. Da computarsi a metro quadrato d'intradosso degli archi o delle volte ricostruite. Per archi di luce netta da ml. 2,01 a ml. 5,00;	mq	<b>158,26</b>	94,78%
<b>O.01.004</b>	<b>Centine di archi e volte a tutto sesto od a sesto ribassato, per qualunque altezza</b> d'imposta, compreso le tavole di abete ed ogni altro onere o magistero per composizione e scomposizione. Escluso la puntellatura, da pagarsi a parte e fino all'imposta dell'arco. Da computarsi a metro quadrato d'intradosso degli archi o delle volte ricostruite. Per archi di luce netta da ml. 5,01 a ml.10,00.	mq	<b>274,98</b>	94,86%
<b>O.01.005</b>	<b>Centine di archi e volte a tutto sesto od a sesto ribassato, per qualunque altezza</b> d'imposta, compreso le tavole di abete ed ogni altro onere o magistero per composizione e scomposizione. Escluso la puntellatura, da pagarsi a parte e fino all'imposta dell'arco. Da computarsi a metro quadrato d'intradosso degli archi o delle volte ricostruite. Per archi di luce netta da ml. 10,01 a ml. 15,00.	mq	<b>346,94</b>	93,98%
<b>O.01.006</b>	<b>Centine di archi e volte a tutto sesto od a sesto ribassato, per qualunque altezza</b> d'imposta, compreso le tavole di abete ed ogni altro onere o magistero per composizione e scomposizione. Escluso la puntellatura, da pagarsi a parte e fino all'imposta dell'arco. Da computarsi a metro quadrato d'intradosso degli archi o delle volte ricostruite. Per archi di luce netta da ml. 15,01 a ml. 20,00.	mq	<b>450,65</b>	94,06%
<b>O.01.007</b>	<b>Centine di volte a tutto sesto od a sesto ribassato, per qualunque altezza</b> d'imposta, dovuto per formazione di lunette, di unghie ribassate e simili. Da computarsi per la superficie effettiva delle lunette, delle unghie, ecc.	mq	<b>19,11</b>	95,63%
<b>O.01.008</b>	<b>Sistemi di protezione di altari, opere d'arte, affreschi o manufatti in pietra,</b> mediante l'esecuzione di un adeguato baldacchino in legno o giunti tubo e protezione finale con telo. Eseguito a qualunque altezza e per la durata dei lavori che possono pregiudicare l'integrità e la conservazione dell'opera:compensato per la superficie di protezione realizzata.	mq	<b>29,80</b>	84,13%
<b>Scavi</b>				
<b>O.01.009</b>	<b>Scavo in terreno archeologico a sezione obbligata, eseguito a mano, compreso il</b> taglio delle terre, cernita di materiale, il paleggiamento in alto fino all'orlo del cavo, in presenza di strutture murarie preesistenti e compreso ogni altro onere e magistero.			
<b>01</b>	per profondità da ml. 0,00 a ml. 2,00.	mc	<b>159,50</b>	96,71%

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
<b>02</b>	per profondità da ml. 2,01 a ml. 4,00.	mc	<b>190,08</b>	90,52%
<b>O.01.010</b>	<b>Recupero e relativa sistemazione, in appositi contenitori di plastica rinforzata, di resti mortali provenienti da locali interrati; compreso l'eventuale illuminazione dei locali, le sbadacchiature, l'uso di elevatore, di disinfestanti; nonchè l'uso di guanti, di tutte e di mascherine idonee a salvaguardare la salute degli operai addetti. Compreso inoltre quanto altro occorrente per le operazioni di recupero e di accumulo in deposito nell'ambito del cantiere secondo le prescrizioni di legge in materia. Da computarsi a metro cubo di materiale recuperato.</b>	mc	<b>313,47</b>	100,00%
<b>O.01.011</b>	<b>Scavo a pozzo per sottomurazioni, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia da mina, eseguito a mano; compreso le occorrenti puntellature e sbatacchiature in legname, l'innalzamento del materiale di risulta ed il relativo trasporto in luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere, escluso l'eventuale scarriolatura ed il trasporto a rifiuto. Fino alla profondità di ml. 2,00.</b>	mc	<b>143,48</b>	93,04%
<b>O.01.012</b>	<b>Scavo a pozzo per sottomurazioni, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia da mina, eseguito a mano; compreso le occorrenti puntellature e sbatacchiature in legname, l'innalzamento del materiale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere, escluso l'eventuale scarriolatura ed il trasporto a rifiuto. Da contabilizzarsi dalla profondità di ml. 2,01 fino a ml. 4,00.</b>	mc	<b>191,13</b>	93,12%
<b>O.01.013</b>	<b>Sovrapprezzo da applicare agli scavi a mano per le difficoltà dei luoghi che non consentono il carico sugli automezzi entro i primi 50 mt per l'allontanamento con piccolo mezzo "dumper, o piccoli automezzi" sino al sito di carico sugli automezzi, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b>	mc	<b>15,06</b>	86,64%
<b>O.01.014</b>	<b>Maggior compenso ai trasporti nell'ambito del cantiere, preventivamente autorizzato dalla D.L., dei materiali provenienti dagli scavi per il trasporto al sito di carico con percorsi obbligati dalla particolare ubicazione, situazione contingente o altra prescrizione derivante da disposizioni previste in progetto, della D.L. o per ottemperare a dispositivi di sicurezza. Per trasporti con carriola.</b>	mc	<b>29,67</b>	100,00%
<b>O.01.015</b>	<b>Svuotamento di ambienti interrati con terreno di qualsiasi natura e consistenza o con materiale di riporto o crollato, sia asciutto che bagnato, eseguito a mano. Compreso la cernita (se richiesta dalla D.L.), la raccolta e la relativa sistemazione dei materiali provenienti dallo scavo, nonchè il sollevamento delle materie ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Compreso, altresì, l'onere dell'eventuale illuminazione dei locali escluso la scarriolatura ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Fino alla profondità di ml. 6,00.</b>	mc	<b>125,39</b>	100,00%
<b>Tagli, demolizioni, rimozioni</b>				
<b>O.01.016</b>	<b>Sovrapprezzo al taglio o demolizione di murature e conglomerati, dovuto per esecuzione entroterra.</b>	mc	<b>25,07</b>	100,00%
<b>O.01.017</b>	<b>Rimozione di materiali inerti depositati sulle volte e sulle cupole o per la formazione di vecchie pendenze, nonchè per rinfianchi di volte in muratura. Compreso la raccolta del materiale ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere; escluso il trasporto a rifiuto.</b>	mc	<b>78,36</b>	100,00%
<b>O.01.018</b>	<b>Sovrapprezzo alla spicconatura d'intonaco, dovuto per l'esecuzione a piccoli tratti o in presenza di elementi architettonici (cornici, modanature, ecc.), fino a 3 cm.</b>	mq	<b>4,46</b>	100,00%
<b>O.01.019</b>	<b>Sovrapprezzo alla spicconatura d'intonaco, dovuto per ogni centimetro di maggiore spessore oltre i cm. 3 iniziali.</b>	mq	<b>1,49</b>	100,00%
<b>O.01.020</b>	<b>Rimozione di rincoccatura (sotto intonaco normale), eseguita anche a piccole zone, di spessore fino a cm. 8,00 (oltre i primi 3 cm. d'intonaco); compreso la raccolta del</b>			

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
	materiale di risulta ed il relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere. Escluso il trasporto a rifiuto.	mq	<b>8,32</b>	100,00%
<b>0.01.021</b>	<b>Scaraciatura profonda di muratura di pietrame a vista, eseguito a qualsiasi</b> altezza e con idonei martelletti demolitori. Compreso eventuali tagli tra le connessioni dei conci, la soffiatura ed il successivo lavaggio della superficie da trattare, anche con l'uso di atomizzatore per la produzione di acqua nebulizzata.	mq	<b>12,83</b>	97,73%
<b>0.01.022</b>	<b>Scaraciatura profonda di murature di blocchi di tufo a vista, eseguito con i</b> martelletti demolitori ed a qualsiasi altezza. Compreso la eventuale profilatura dei giunti di connessione dei conci, la soffiatura ed il successivo lavaggio della superficie trattata.	mq	<b>5,14</b>	97,78%
<b>0.01.023</b>	<b>Scaraciatura profonda dei giunti di muratura in mattoni pieni del tipo antico,</b> compreso la pulizia accurata del paramento mediante la spazzolatura della superficie, il taglio di eventuali incrostazioni ed il successivo lavaggio con soluzione di acqua ed acido cloridrico.	mq	<b>25,21</b>	99,45%
<b>0.01.024</b>	<b>Rimozione, senza recupero, di pavimento di qualsiasi specie; compreso la</b> sottostante malta di allettamento, il trasporto del materiale di risulta nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere ed escluso il trasporto a rifiuto.	mq	<b>4,46</b>	100,00%
<b>0.01.025</b>	<b>Rimozione, con recupero, di pavimento di qualsiasi specie. Compreso la</b> rimozione della sottostante malta di allettamento, la pulitura, la scelta e l'accatastamento del materiale riutilizzabile (se ordinato dalla D.L.), nonché il trasporto per l'accumulo di quello non riutilizzabile nell'ambito del cantiere; escluso il trasporto a rifiuto.	mq	<b>9,42</b>	100,00%
<b>0.01.026</b>	<b>Rimozione di opere in ferro quali travi ed elementi strutturali in genere ;</b> compreso le smurature, i tagli anche a fiamma e quanto altro occorrente, nonché l'accatastamento nei siti indicati dalla DL nell'ambito del cantiere.	kg	<b>1,85</b>	100,00%
<b>0.01.027</b>	<b>Scomposizione di tavolato di copertura o di soffittatura, eseguita a qualsiasi</b> altezza. Compreso la discesa del materiale, la scelta, l'accatastamento di quello riutilizzabile (previa schiodatura) ed il trasporto di quello inutilizzabile fino al sito di cumulo nell'ambito del cantiere.	mq	<b>10,45</b>	88,98%
<b>0.01.028</b>	<b>Sovrapprezzo alla scomposizione della grossaorditura di tetti in legno, principale</b> e secondaria, dovuto per lo smontaggio di parti isolate. Compreso la schiodatura e la rimozione di staffe in ferro, la smuratura di parti murate, al discesa del materiale, nonché eventuali puntellature provvisorie e quant'altro occorrente. .	mc	<b>41,57</b>	100,00%
<b>Perforazioni e tiranti</b>				
<b>0.01.029</b>	<b>Perforazione a rotazione in muratura di pietrame, mattoni o cls, con attrezzatura</b> elettrica o meccanica, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli di acciaio armonico. Eseguite a qualsiasi altezza, sia orizzontalmente che comunque inclinate; compreso il noleggio dei macchinari, l'eventuale uso di corone diamantate, la pulizia dei fori, l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametro foro 30-35 mm.			
<b>01</b>	lunghezza fino a ml. 1,50.	ml	<b>45,19</b>	83,26%
<b>02</b>	per lunghezze di fori da 1.51 cm fino a metri 4.00.	ml	<b>53,14</b>	82,60%
<b>0.01.030</b>	<b>Perforazione a rotazione in muratura di pietrame, mattoni o cls, con attrezzatura</b> elettrica o meccanica, per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli di acciaio armonico. Eseguite a qualsiasi altezza, sia orizzontalmente che comunque inclinate; compreso il noleggio dei macchinari, l'eventuale uso di corone diamantate, la pulizia dei fori, l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametri da mm. 45 a mm. 65 e di lunghezza fino a ml.20,00.	ml	<b>104,80</b>	47,86%
<b>0.01.031</b>	<b>Sovrapprezzo alla perforazioni a rotazione del diametro fino a 65 mm. (foro</b>			

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
	reso), eseguito in muratura di pietrame, mattoni o di conglomerato cementizio anche se armato e senza l'ausilio di acqua (in presenza di affreschi), compreso ogni altro onere e magistero relativo.	ml	<b>25,07</b>	100,00%
<b>0.01.032</b>	<b>Perforazione con attrezzatura a rotopercolazione in muratura di pietrame o calcestruzzo</b> , per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, o di acciaio diwidag, o di trefoli in acciaio armonico, per cuciture, ancoraggi, legamenti murari, cinturazioni, tirantature, iniezioni, compreso ogni onere e magistero, a qualsiasi altezza, e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compreso la pulizia dei fori, e la eliminazione ed allontanamento del materiale di risulta.			
<b>01</b>	fino a diametri di mm. 35 e fino a cm. 50 di profondità.	ml	<b>22,91</b>	82,11%
<b>02</b>	fino a diametri di mm. 35 b) da cm. 51 a ml. 2.	ml	<b>30,53</b>	82,14%
<b>03</b>	diametri da mm. 35 a mm. 45 c) fino a cm. 50 di profondità'.	ml	<b>41,98</b>	82,16%
<b>04</b>	diametri da mm. 35 a mm. 45 d) da cm. 51 a ml. 2.	ml	<b>34,34</b>	82,14%
<b>05</b>	diametri da mm. 35 a mm. 45 e) oltre ml. 2.	ml	<b>61,06</b>	82,14%
<b>0.01.033</b>	<b>Perforazione a rotazione in muratura di tufo o simil, con attrezzatura elettrica o meccanica</b> , per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli di acciaio armonico. Eseguite a qualsiasi altezza, sia orizzontalmente che comunque inclinate; compreso il noleggio dei macchinari, l'eventuale uso di corone diamantate, la pulizia dei fori, l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametro mm. 35.			
<b>01</b>	lunghezza fino a ml. 1,50.	ml	<b>26,35</b>	83,29%
<b>02</b>	per lunghezze di fori da 1.51 cm fino a metri 4.00.	ml	<b>30,10</b>	83,31%
<b>0.01.034</b>	<b>Perforazione a rotazione in muratura di tufo o simile, con attrezzatura elettrica o meccanica</b> , per l'inserimento di barre ad aderenza migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli di acciaio armonico. Eseguite a qualsiasi altezza, sia orizzontalmente che comunque inclinate; compreso il noleggio dei macchinari, l'eventuale uso di corone diamantate, la pulizia dei fori, l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, diametri da mm. 45 a mm. 65 e di lunghezza fino a ml.20,00.	ml	<b>65,52</b>	47,87%
<b>0.01.035</b>	<b>Fornitura e posa in opera di barre di ferro tondo ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro</b> , per l'armatura dei fori delle perforazioni, compreso il taglio, lo sfrido e quanto altro relativo.	kg	<b>2,18</b>	75,00%
<b>0.01.036</b>	<b>Fornitura e posa in opera di tiranti sulle murature, costituiti da tondini di ferro non inferiori a diam 16 mm</b> , completi di filettatura alle estremita' e piastre di ancoraggio alle testate, pezzi speciali, bulloneria secondo dettagli costruttivi forniti dalla DL, escluso l'esecuzione dei fori e le iniezioni di miscele cementizie o di resine che saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.	kg	<b>5,75</b>	87,25%
<b>0.01.037</b>	<b>Fornitura e posa in opera di tiranti con barre di acciaio DIWIDAG-AISI od INOX</b> , sulle murature, a vista o nei fori delle perforazioni, completi di filettatura alle estremita' con relativi dadi e controdadi e compreso le piastre di ancoraggio alle testate, il tensionamento e la verniciatura con antiruggine delle parti a vista; escluso l'esecuzione dei fori e le iniezioni di miscele cementizie o di resine che saranno pagati a parte con i relativi prezzi di elenco.	kg	<b>13,83</b>	48,40%
<b>0.01.038</b>	<b>Fornitura e posa in opera di tiranti in acciaio armonico, per cavi scorrevoli di precompressione</b> (con ancoraggi di estremità), in fili trecce o trefoli (tolleranza 0, 1 mm.) di acciaio ad alto limite elastico (carico di rottura a trazione semplice non inferiore a 165 kgf per mmq. con allungamento alla rottura del 3,5%), dati in opera compresa la guaina metallica in lamierino di 3/10 mm; la fornitura degli ancoraggi, delle piastre di ripartizione, degli eventuali altri materiali brevettati e ogni operazione di messa in tensione a due stadi successivi, la taratura e ritaratura fino alla tensione di progetto, l'iniezione nel cavo con lattice di cemento, il noleggio delle attrezzature occorrenti e tutto quant'altro è necessario per un numero di cavi inferiore a 10; compresa la fornitura del ferro, ed escluso il foro passante pagato a parte. per lunghezza del cavo fino a m. 10.	Kg	<b>16,36</b>	40,91%

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
<b>O.01.039</b>	<b>Formazione di traccia per posa dei tiranti in muratura di qualsiasi tipo, compresi</b> nel prezzo la demolizione, la posa della guaina e riparazione delle parti smosse, e stuccatura in malta di cemento, per passaggio di tiranti.			
<b>01</b>	su muratura di mattoni.	ml	<b>6,27</b>	100,00%
<b>02</b>	su muratura in pietrame.	ml	<b>12,54</b>	100,00%
<b>O.01.040</b>	<b>Formazione di nicchie per la posa, con mascheratura, di piastre, comunque</b> sagomate, di contrasto ai tiranti. Formazione di nicchie eseguite a scalpello su murature in pietrame, o mista a qualsiasi altezza, compresa la necessaria intaccatura per quanto occorre, allo scopo di assicurare alla pietra, comunque sagomata, la sede di adeguato spessore e forma, la rasatura della superficie predisposta per l'appoggio uniforme della stessa con malta di cemento, nonché la eliminazione e l'allontanamento dei materiali di risulta.			
<b>01</b>	per piastre di dimen. di circa mm 300x300.	cad	<b>47,08</b>	98,09%
<b>02</b>	per piastre di dimen. di circa mm 600x600.	cad	<b>119,34</b>	98,97%
<b>Murature</b>				
<b>O.01.041</b>	<b>Muratura di mattoni pieni posti in coltello (tramezzi in foglio) con malta</b> cementizia, eseguita a qualsiasi altezza; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	<b>36,88</b>	67,97%
<b>O.01.042</b>	<b>Sovraprezzo alla muratura di mattoni pieni di spessore superiore ad una testa,</b> dovuto per l'esecuzione di pilastri isolati, spallette di vani, riprese di piccoli tratti ed esecuzione di archi e simili.	mq	<b>56,43</b>	100,00%
<b>O.01.043</b>	<b>Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di mattoni pieni eseguita a filo</b> di muro con malta cementizia a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.	mq	<b>27,30</b>	91,84%
<b>O.01.044</b>	<b>Rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature di pietrame a vista o in</b> laterizio eseguita a filo di muro con malta bastarda e terra a lenta presa; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.	mq	<b>20,47</b>	91,90%
<b>O.01.045</b>	<b>Rabboccatura e stilatura dei giunti in muratura di tufo a faccia vista, eseguita a</b> filo di muro con malta cementizia dosata a q.li 4,00 di cemento; compreso la profilatura, gli eventuali tagli o scalpellature, il lavaggio e la spazzolatura dei giunti.	mq	<b>17,01</b>	92,19%
<b>O.01.046</b>	<b>Stilatura ed integrazione di paramento murario regolare di particolare pregio</b> architettonico, mediante l'impiego di malta di calce, polvere di pietra, sabbia, calce idraulica eventualmente addizionata a resine idonee.	mq	<b>17,19</b>	91,17%
<b>O.01.047</b>	<b>Restauro di paramento murario a vista; compreso eventuali integrazioni di conci</b> di pietra simili a quelli esistenti o di recupero, lo smontaggio e la ricollocazione dei conci smossi, la pulizia ed il lavaggio delle superfici da trattare. Compreso inoltre la malta cementizia di allettamento, la stilatura o la rabboccatura (a filo raso) dei conci dello stesso tipo al fine di ottenere il medesimo aspetto cromatico di quello originale e quanto altro occorrente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di paramento trattato.	mq	<b>89,83</b>	90,99%
<b>Consolidamenti di murature e volte</b>				
<b>O.01.048</b>	<b>Iniezioni di cemento a composizione binaria (acqua e cemento nelle giuste</b> porzioni) con cemento tipo 425, eseguite a pressione controllata, a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubazioni di mandata, apparecchiatura di controllo ed ogni altro			

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
	accessorio. Eseguite a qualunque altezza, compreso la fornitura del materiale, l'uso di fluidificante ed antiritiro nelle dosi indicate dalle schede tecniche del prodotto, il lavaggio dei fori, l'applicazione dei tubetti con apposite tenute alle estremità nonché ogni altro onere e magistero relativo, fino a completo rifiuto della struttura, anche a più riprese. Da computarsi per ogni quintale di cemento a secco impiegato.	ql	<b>44,92</b>	49,79%
<b>0.01.049</b>	<b>Iniezioni di malta pozzolana, composta da calce eminentemente idraulica e pozzolana iperventilata nel rapporto 1:1 ed opportunamente diluita; eseguite a pressione controllata a mezzo gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchiatura di controllo, ogni altro accessorio occorrente ed a qualunque altezza. Compreso la fornitura del materiale, l'uso di fluidificante ed antiritiro nelle dosi indicate dalle schede tecniche del prodotto, il lavaggio dei fori, l'applicazione dei tubetti con apposite tenute alle estremità nonché ogni altro onere e magistero relativo, fino a completo rifiuto della struttura, anche a più riprese. Da computarsi a quintale di miscela a secco iniettata.</b>	ql	<b>48,40</b>	49,90%
<b>0.01.050</b>	<b>Iniezioni di resine epossidiche in murature microfessurate o con lesioni di piccola entità, in presenza di affreschi, di stucchi o di paramenti, compreso la pulizia dei fori con getti di aria compressa o di acqua, a seconda delle necessità contingenti, l'applicazione dei tubetti di tenuta di entrata e di uscita da realizzarsi anche mediante microperforazioni e con l'eventuale preriscaldamento dei volumi murari da consolidare al fine di consentire la necessaria polimerizzazione delle resine, nonché quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e con piena saturazione delle strutture trattate. Compreso l'impiego di eventuale farina di quarzo, di Aerosil (per applicazione verticale), nonché le attrezzature adeguate.</b>	kg	<b>68,57</b>	66,57%
<b>0.01.051</b>	<b>Iniezione di resina acrilica traspirante, in murature microfessurate o con lesioni di piccola entità, in presenza di affreschi, di stucchi o di paramenti di prego artistico. Compreso la pulizia dei fori con getti di aria compressa l'applicazione di tubetti di tenuta, l'uso di attrezzature particolari ed ogni altro onere e magistero occorrente per l'applicazione del prodotto secondo le istruzioni della ditta produttrice. Da contabilizzarsi per ogni chilogrammo di resina iniettata.</b>	kg	<b>28,88</b>	90,32%
<b>0.01.052</b>	<b>Fornitura e posa in opera di legante idraulico speciale a ritiro compensato e modulo elastico secondo le indicazioni della D.L., compatibile con le murature preesistenti, marcato CE in conformità alla norma UNI EN 998-2, per iniezioni di consolidamento delle murature, secondo le seguenti fasi e metodologie:1) Collocazione degli ugelli e sigillatura2) Iniezioni.</b>	ql	<b>101,82</b>	21,97%
<b>0.01.053</b>	<b>Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcol, marcata CE in conformità alla norma UNI EN 998-2, per eseguire operazioni di risarcitura di lesioni profonde a qualsiasi altezza e larghezza 20 cm, previa scarificazione e lavaggio delle stesse, secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature2) Lavaggio delle superfici con acqua a pressione3) Rifacimento lesioni con malta e fibre in PVA.</b>	mq	<b>29,92</b>	76,32%
<b>0.01.054</b>	<b>Fornitura e posa in opera di legante idraulico da iniezione e malta tixotropica, o prodotti similari per il consolidamento con il metodo scuci e cuci:</b>	mc	<b>610,97</b>	48,03%
<b>0.01.055</b>	<b>Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcol, per la realizzazione di una lastra armata, secondo le seguenti fasi e metodologie:1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature2) Lavaggio delle superfici3) Applicazione mano di rinzafo4) Rifacimento con malta e fibre in PVA.</b>			
<b>01</b>	spessore 5 cm.	mq	<b>171,13</b>	19,06%
<b>02</b>	per ogni cm in più di spessore.	mq	<b>31,39</b>	10,96%
<b>0.01.056</b>	<b>Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polipropilene, per la realizzazione di una lastra armata e rete elettrosaldata zincata, secondo le seguenti fasi e metodologie:1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature2) Lavaggio delle superfici3) Applicazione mano di rinzafo4)</b>			

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
	Applicazione rete elettrosaldata zincata 5) Rifacimento con malta e fibre in polipropilene. spessore 4 cm.	mq	<b>83,62</b>	35,10%
<b>O.01.057</b>	<b>Fornitura e posa di malta da rinzafo premiscelata a base di leganti idraulici ad alta pozzolanicità a basso contenuto di sali solubili dichiarati, per la realizzazione di uno strato di aggrappo e regolarizzazione delle murature spessore cm 2,5, secondo le seguenti fasi e metodologie: 1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature,2) Lavaggio delle superfici3) Applicazione mano di rinzafo4) Applicazione mano di regolarizzazione.</b>	mq	<b>61,11</b>	37,37%
<b>O.01.058</b>	<b>Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle strutture in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e malta idraulica pozzolanica speciale, secondo le seguenti fasi e metodologie:1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature,2) Lavaggio delle superfici3) Applicazione della rete in fibra di carbonio orientatata a +45°/-45°4) Applicazione della malta. Per mq. di fibre di carbonio orientatato a + 45° /-45°.</b>	mq	<b>169,85</b>	11,52%
<b>O.01.059</b>	<b>Fornitura e posa in opera di malta premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro compensato con fibre di polivinilalcol, per il consolidamento statico di volte di qualsiasi tipo, mediante costruzione di cappa debolmente armata autoportante spessore cm 4 secondo le seguenti fasi e metodologie:1) Battitura per asportazione parti friabili delle murature escluso il trasporto a discarica2) Lavaggio delle superfici3) Applicazione mano di rinzafo4) Rifacimento con malta e fibre in PVA.</b>	mq	<b>158,54</b>	24,20%
<b>O.01.060</b>	<b>Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo a taglio e flessione delle volte in muratura mediante compositi in natura fibrosa costituiti da reti di carbonio e malta idraulica pozzolanica speciale secondo le seguenti fasi:1) Applicazione della rete in fibre di carbonio orientatato a +45°/-45°2) Applicazione della malta.</b>	mq	<b>169,85</b>	11,52%
<b>O.01.061</b>	<b>Ancoraggio di controvolta in cls armato a struttura muraria di qualsiasi materiale a mezzo di ancoraggio chimico costituito da fialoidi in vetro contenenti poliestere, opportunamente formulate con catalizzatore, completi di barre di acciaio zincato del diametro mm. 8-10. Compreso l'esecuzione di appositi fori con trapano elettrico a rotazione, la pulizia dei fori e quanto altro occorrente, secondo le indicazioni della D.L.</b>	cad	<b>11,67</b>	55,90%
<b>O.01.062</b>	<b>Consolidamento di volte in muratura di qualsiasi tipo mediante la scariaciatura delle connesure, la pulizia accurata delle superfici, la bagnatura e la successiva boiacatura con cemento e sabbia di fiume lavata (nella proporzione di 1 a 1), fino a completo rifiuto della stessa.</b>	mq	<b>30,93</b>	91,21%
<b>O.01.063</b>	<b>Magistero di scuci e cuci in muratura di qualsiasi spessore eseguito a qualsiasi altezza o profondita' con materiale di reimpiego od integrativo e con malta cementizia. Compreso le assicurazioni in legname, il taglio delle vecchie murature, la scelta del materiale riutilizzabile e l'allontanamento di quello irrecuperabile con relativo trasporto nei luoghi di cumulo nell'ambito del cantiere, nonche' ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</b>			
<b>01</b>	eseguito in muratura di pietrame.	mc	<b>341,11</b>	86,03%
<b>02</b>	eseguito in muratura di mattoni pieni.	mc	<b>443,31</b>	80,91%
<b>03</b>	eseguito in muratura di tufo.	mc	<b>259,80</b>	82,84%
<b>O.01.064</b>	<b>Formazione di cordolo in calcestruzzo armato, ad incasso in muratura esistente di qualsiasi natura per solai latero-cernentizi esistenti o di nuova costruzione compresi la formazione della traccia, le morsature passanti a coda di rondine disposte ad interesse massimo di 2-2,5 ml, armate con barre (14 e staffe ( 6 e sezione media con base pari a 20-30 cm di altezza pari a quella del cordolo; quest'ultimo, di altezza pari a circa 1,5 volte quella del solaio, sarà armato con almeno 6 barre (diametro min 14 mm) e staffe ( 8/15-25 cm). Il tutto in opera compreso i casseri, gli additivi, l'armatura metallica, il collegamento di quest'ultima all'armatura del solaio esistente, il cui eventuale puntellamento verrà compensato a parte, ed ogni altro onere e magistero, quale quello della ripresa di intonaco sulle zone di murature ove verranno realizzate le ammorsature.</b>	ml	<b>230,91</b>	30,56%



Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
<b>O.01.065</b>	<b>Cordolo di sottotetto, eseguito in getto di cls. armato, esteso a tutto lo spessore</b> della muratura, di altezza minima di cm. 20, armato con 4 tondi diam. 16 e staffe diam. 8 ad interesse di cm. 25, compresa la fornitura e l'applicazione di lame metalliche del peso di circa kg 0,400 cadauna, annegate nel getto per l'ancoraggio della grossa orditura del tetto, compresi i casseri, la demolizione della muratura esistente, e il ferro d'armatura.	mc	<b>568,88</b>	53,37%
<b>O.01.066</b>	<b>Sostituzione di architravi e piattabande di qualsiasi forma, dimensione e materiale</b> (pietrame, mattoni, legno, ferro, c.a., ecc.) compresa demolizione eseguita a mano o con mezzo meccanico, posa di teloni, ed ogni altro provvedimento necessario per non arrecare danni ad opere non interessate al ripristino, pulizia generale delle superfici interessate, formazione della nuova architrave con getto di calcestruzzo, escluso dal prezzo il prezzo dell'armatura da collocare secondo indicazioni della Direzione Lavori, compreso armo, disarmo e tutti gli oneri e modalità di esecuzione.	mc	<b>888,92</b>	88,41%
<b>Conglomerati</b>				
<b>O.01.067</b>	<b>Calcestruzzo cementizio della classe R'bk 250 Kg/cm<sup>2</sup> (dosato a q.Ii 3,00 di cemento tipo 325, mc. 0,400 di sabbia e mc. 0,800 di pietrisco)</b> per strutture armate, anche aggettanti, di qualunque forma, natura o volume, comunque sagomate ed a qualunque altezza o profondità. Compreso la sbruffature di cementodelle superfici, la vibratura meccanica ed ogni altro onere relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Compreso, inoltre, la fattura dei fori e tracce da eseguirsi durante e dopo il getto per il passaggio di condutture e tubazioni di qualunque tipo con successiva suggellatura; escluso il ferro di armatura e le casseforme da pagarsi a parte con i relativi prezzi di elenco. Confezionato in cantiere per piccole quantità. Max 5 mc :	mc	<b>150,52</b>	43,32%
<b>O.01.068</b>	<b>Compenso per le esecuzioni a faccia vista di opere in calcestruzzo cementizio armato</b> , dovuto per la lavorazione a bocciarda fine, previa applicazione (al momento dell'esecuzione del getto) di uno strato dello spessore di cm. 3,00 di impasto composto da sabbia, da graniglia e da q.li 6,00 di cemento per mc.) da applicarsi all'interno delle cassaforme; compreso ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con graniglia di tipo e di colore a scelta della D.L. Da computarsi per ogni metro quadro di superficie trattata.	mq	<b>54,89</b>	89,12%
<b>O.01.069</b>	<b>Massetto di conglomerato cementizio dosato a q.Ii 3,00 di cemento tipo 325 in opera a qualsiasi altezza, ben pistonato e fratazzato e di spessore (medio reso) cm 8-10.</b> Per colmatatura delle sagome della lamiera gracata, compreso la fornitura e posa in opera del ferro di armatura con n. 5 barre di diametro mm 12 per ogni metro lineare ed ogni onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da computarsi per ogni metro quadrato di superficie effettiva.	mq	<b>38,91</b>	64,43%
<b>O.01.070</b>	<b>Massetto sottile di rena e cemento dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325 e di spessore (medio reso) cm 4,00.</b> In opera per sottofondo alle impermeabilizzazioni o per pavimenti di ceramica, di linoleum, di mouquette, di piastrelle, di parquet e simili; ben pistonato e livellato a fratazzo. Compreso l'eventuale formazione diraccordo a sguscio tra pavimento e pareti, l'esecuzione a qualsiasi altezza, il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	<b>24,57</b>	76,53%
<b>O.01.071</b>	<b>Camicia di malta cementizia, dosata a q.li 4,00 di cemento, dello spessore (medio reso) di cm. 2,00.</b> Per sottofondo alle impermeabilizzazioni, su superfici orizzontali o comunque inclinate, tirata a fratazzo, compreso il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	<b>12,57</b>	74,85%
<b>O.01.072</b>	<b>Conglomerato cementizio leggero composto con argilla espansa di granulometria mm 8-12, mc 0,400 di sabbia e q.li 2,00 di cemento tipo 325 per ogni metro cubo di impasto.</b> Dato in opera a qualsiasi altezza per coibentazione di terrazze e di tetti piani od inclinati, per rinfianchi e per ringrossi di volte in muratura, per colmatatura di lamiera gregata e simili. Compreso il tiro in alto del materiale e quanto altro occorrente per dare il			

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
	lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	<b>156,08</b>	14,06%
<b>O.01.073</b>	<b>Betoncino di malta cementizia dosata a q.li 5,00 di cemento tipo 325 e sabbia di fiume lavata.</b> Eseguito a mano o spruzzato a pressione, anche a strati successivi, su superfici piane o curve sia verticali che comunque inclinate. Compreso l'uso di antiritiro, la rasatura a rustico delle superfici trattate ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la fornitura e posa in opera di pannelli di rete elettrosaldata. Da computarsi per ogni metro quadrato/centimetro di spessore.	mq/cm	<b>16,14</b>	77,66%
<b>Opere in legno</b>				
<b>O.01.074</b>	<b>Solaio in legno, di qualsiasi essenza piano o inclinato con travi squadrate (anche a spigoli vivi) e tavole di spessore non inferiore a cm 3,</b> eseguito a qualunque altezza, compreso il tiro in alto del materiale, l'ammorsatura delle travi nelle murature, nonché chiodi, staffe e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la fornitura del legname.	mq	<b>52,93</b>	94,77%
<b>O.01.075</b>	<b>Irrigidimento di solai in legno mediante strato di calcestruzzo, gettato sul tavolato esistente,</b> dello spessore di cm. 4, armato con rete elettrosaldata del diametro 4, maglia cm. 15x 15, fissato connettori di acciaio zincato penetranti nelle travi, compresa la puntellazione in mezzera delle travi, collegato ad un cordolo perimetrale nella muratura da pagarsi a parte.	mq	<b>23,75</b>	39,64%
<b>O.01.076</b>	<b>Fornitura e posa in opera di un sistema di rinforzo e adeguamento di elementi strutturali in legno mediante l'applicazione di compositi in natura fibrosa costituiti da lamine pultruse di carbonio, con adesivo epossidico, secondo le seguenti fasi e metodologie:</b> 1) Taglio mediante flessibile di travi in legno 2) Applicazione dell'adesivo 3) Applicazione delle lamine 4) Sigillatura con adesivo.	ml	<b>112,26</b>	29,05%
<b>O.01.077</b>	<b>Ricostruzioni di parti ammalorate di travi in legno limitatamente alle parti fatiscenti</b> eseguita come segue: - asportazione del legno marcio; - collocamento in opera armature in barre di vetroresina in numero e diametri adeguati, prolungate per mezzo di trapanazioni nelle parti sane del legno a garanzia del collegamento delle parti da ricostruire, posizionamento altresì di piolature in vetroresina per la tenuta contro scorrimenti; - ricostruzione mediante getto in beton epossidico in apposite casseformi modellate in opera secondo le forme da ricostruire e ancoraggio delle barre nel legno sano con pasta di resina epossidica; - pulizia del legno nelle zone d'intervento a lavoro ultimato e disarmo a stagionatura avvenuta. Compreso ogni altro onere per are l'opera finita a perfetta regola d'arte. Escluse le rimozioni e ricollocamenti in opera delle sovrastrutture, eventuali sollevamenti e ogni opera muraria da computarsi a parte.	dmc	<b>31,48</b>	79,03%
<b>O.01.078</b>	<b>Creazione di vani per alloggiamento di travi in legno, eseguita mediante taglio a sezione obbligata e successivo ripristino con muratura.</b>	mq	<b>76,74</b>	93,49%
<b>Manti di copertura e cornicioni</b>				
<b>O.01.079</b>	<b>Sovrapprezzo al manto di copertura di qualsiasi tipo, dovuto per il fissaggio con malta di ogni singolo coppo;</b> compreso la fornitura della malta ed ogni altro onere e magistero occorrente.	mq	<b>16,27</b>	73,25%
<b>O.01.080</b>	<b>Ripassatura totale o parziale di manto di tegole con solo riordino di tegole curve o piane di qualsiasi tipo,</b> per la ricerca e l'ariparazione di infiltrazioni d'acqua. Compreso la rimozione, la pulitura ed il ricollocamento delle tegole smosse, la sostituzione di quelle rotte o mancanti, il fissaggio delle stesse con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento anche nei colmi, nei displuvi e nelle linee di gronda;compreso altresì la pulitura dei canali di gronda, il tiro in altro e la discesa del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo			

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
	per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso la forniture dei coppi o delle tegole che saranno pagati a parte. .	mq	<b>10,82</b>	86,92%
<b>O.01.081</b>	<b>Sovrapprezzo al manto di copertura con embrici curvi, alla romana e simili,</b> dovuto per l'esecuzione di falde, triangolari, sferiche o coniche. Compreso il taglio, gli incastri, ecc., nonché ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mq	<b>18,81</b>	100,00%
<b>O.01.082</b>	<b>Sovrapprezzo alla messa in opera di manto dicopertura con tegole o coppi di qualsiasi tipo,</b> dovuto per l'esecuzione di cornicioni sia retti che curvi. Compreso tagli, incastri a muro ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Da computarsi per la sola superficie del cornicione.	mq	<b>15,68</b>	100,00%
<b>O.01.083</b>	<b>Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 2 filari di mattoni pieni (cm 3x10x20) e n. 1 filare di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento;</b> compresa la suggellatura degli spazi vuoti a vista nonché il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale fornito dall'impresa.	ml	<b>97,04</b>	83,99%
<b>O.01.084</b>	<b>Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 2 filari di mattoni pieni (cm 3x10x20) e n. 1 filare di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento;</b> compresa la suggellatura degli spazi vuoti a vista nonché il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale di proprietà dell'amministrazione. .	ml	<b>85,86</b>	94,93%
<b>O.01.085</b>	<b>Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 3 filari di mattoni pieni (cm 3x10x20) e n. 2 filari di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento;</b> compresa la suggellatura degli spazi vuoti a vista nonché il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale fornito dall'impresa.	ml	<b>140,31</b>	80,43%
<b>O.01.086</b>	<b>Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 3 filari di mattoni pieni (cm 3x10x20) e n. 2 filari di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento;</b> compresa la suggellatura degli spazi vuoti a vista nonché il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale di proprietà dell'amministrazione. .	ml	<b>121,10</b>	93,19%
<b>O.01.087</b>	<b>Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 4 filari di mattoni pieni (cm 3x10x20) e n. 3 filari di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento;</b> compresa la suggellatura degli spazi vuoti a vista nonché il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Con materiale fornito dall'impresa.	ml	<b>197,77</b>	79,26%
<b>O.01.088</b>	<b>Esecuzione di cornicione del tipo antico (Romanella) costituito da n. 4 filari di mattoni pieni (cm 3x10x20) e n. 3 filari di coppi allettati con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento;</b> compresa la suggellatura degli spazi vuoti a vista nonché il tiro in alto del materiale ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, Con materiale di proprietà dell'amministrazione. .	ml	<b>170,54</b>	91,91%
<b>O.01.089</b>	<b>Incasso del bordo della guaina al suo attacco con la muratura mediante la realizzazione di traccia che sarà eseguita sulla muratura onde evitarne lo scalzamento ed il distacco dovuto al vento, all'acqua battente ed al velo di acqua che scende lungo il muro.</b> Compreso la formazione della traccia con qualsiasi mezzo, la chiusura della stessa con malta ed ogni altro onere e magistero occorrente.	ml	<b>15,79</b>	99,28%
<b>O.01.090</b>	<b>Fornitura e posa in opera di cassette raccogliatrici acque pluviali in lamiera zincata dello spessore mm 8/10 di qualsiasi forma e dimensione. A qualunque altezza, compreso le staffe di tenuta con relative opere murarie ed ogni altro onere e magistero occorrente.</b>	kg	<b>36,18</b>	45,66%

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
<b>Pavimenti</b>				
<b>O.01.091</b>	<b>Pavimento in cotto costituito da tozzetti di terracotta di produzione locale</b> realizzati a mano, di dimensione 10x10 o 15x15, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiaccia ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte.	mq	<b>186,80</b>	11,17%
<b>O.01.092</b>	<b>Pavimento costituito da quadri di terracotta di produzione locale realizzati a</b> mano, di dimensione da cm 20x20 a cm 30x30 circa, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiaccia ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte.			
<b>01</b>	cm 20x20.	mq	<b>126,21</b>	16,53%
<b>02</b>	cm 30x30.	mq	<b>119,57</b>	17,45%
<b>O.01.093</b>	<b>Pavimento costituito da quadri di terracotta di produzione locale realizzati a</b> mano, di dimensione da cm 20x20 a cm 30x30 circa, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiaccia ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte.			
<b>01</b>	cm 10x20.	mq	<b>112,93</b>	18,47%
<b>02</b>	cm 15x30.	mq	<b>118,21</b>	17,65%
<b>03</b>	cm 18x36.	mq	<b>121,64</b>	17,15%
<b>O.01.094</b>	<b>Pavimento costituito da listelli di terracotta di produzione locale realizzati a</b> mano dimensione 5x25x2,5 grezzo, in opera con malta cementizia dosata a q.li 3,00 di cemento; compreso i tagli, lo sfrido, gli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta o boiaccia ed ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, escluso i trattamenti da computarsi a parte. Eseguito su disegni semplici (spina di pesce, rigato, ecc.) secondo le indicazioni della D.L.	mq	<b>231,15</b>	28,21%
<b>Intonaci e cornici</b>				
<b>O.01.095</b>	<b>Restauro di intonaci antichi non decorati consistente in:</b> - rimozione di strati sovrammessi di scialbo e/o tinteggiatura di varia natura, di vecchie stuccature; - eventuale pulitura mediante solventi o mezzi meccanici; - eventuali rimozioni di vecchie stuccature o riprese d'intonaco e successivo rifacimento secondo le indicazioni della D.L.; - stuccatura delle lacune e delle lesioni con malta di calce e sabbia; - velatura della superficie mediante tinte a base di calce e terre colorate o equilibratura delle superfici che presentino scompensi cromatici mediante velature ad acquerello o terre.	mq	<b>34,83</b>	90,05%
<b>O.01.096</b>	<b>Risanamento di murature umide, anche in presenza di sali, con intonaco</b> premiscelato, deumidificante, compatibile con tutti materiali da costruzione presenti nelle murature (calce, gesso, calce idraulica ecc.), secondo le seguenti fasi: 5d1) rimozione dell'intonaco ammalorato. 2) lavaggio delle superfici messe a nudo 3) applicazione mano di rinzafo e regolarizzazione 4) applicazione intonaco deumidificante per uno spessore min 2 cm 5) applicazione strato di finitura con tonachino deumidificante.	mq	<b>90,79</b>	53,18%
<b>O.01.097</b>	<b>Intonaco cocchio pesto su superfici piane, curve o comunque inclinate, a qualsiasi</b> altezza e di spessore fino a cm 3. Eseguito su predisposte superfici, ben fratazzato o lisciato, secondo le indicazioni della D.L. e previa opportuna campionatura.	mq	<b>47,30</b>	34,47%
<b>O.01.098</b>	<b>Riprese di cornici comunque modanate di spessore inferiore a cm 50. Eseguite a</b> qualsiasi altezza con malta bastarda dosata a q.li 1,00 di cemento, previa stonacatura, arricciatura con malta cementizia dosata a q.li 4,00 di cemento, abbozzo con malta bastarda su pred tessuto di filo di ferro zincato e chiodatura in acciaio sagomato a seconda del			

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
	profilo delle modanature da riprendere. Compreso lo strato di finitura con malta fine e successiva passata di grassello di calce dato a pennello, nonchè ogni altro onere e magistero relativo per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	ml	<b>132,86</b>	98,49%
<b>Tinteggiature</b>				
<b>0.01.099</b>	<b>Tinteggiatura con una passata di latte di calce e fissativo e due passate di latte di calce, fissativo e colore, eseguite su qualsiasi tipo d'intonaco, a qualsiasi altezza; compreso la pulizia ed ogni altro onere e magistero occorrente, secondo le indicazioni della D.L., previa opportuna campionatura. Escluso la rasatura e stuccatura.</b>	mq	<b>6,59</b>	95,20%
<b>0.01.100</b>	<b>Sovraprezzo alle tinteggiature su pareti interne con presenza di fregi, stucchi, lesene, cornici e simili; dovuto per applicazione di tinte diverse tra fondo e parti in rilievo.</b>	mq	<b>15,85</b>	100,00%
<b>0.01.101</b>	<b>Tinteggiatura con mordente, eseguito su opere in legno di qualsiasi genere, (plafoni, piccola orditura di tetto, infissi, ecc.) dato a pennello con due passate di vernice, compreso ogni altro onere e magistero occorrente.</b>	mq	<b>11,21</b>	73,70%
<b>Opere complementari</b>				
<b>0.01.102</b>	<b>Pulizie di vecchie murature sia in fondazione che in elevazione; compreso la spicconatura dell'intonaco, la pulizia dal terriccio, il lavaggio delle superfici, la spazzolatura delle parti da trattare ed ogni altro onere e magistero occorrente.</b>	mq	<b>12,54</b>	100,00%
<b>0.01.103</b>	<b>Scrostatura di elementi architettonici in pietra o in tufo (cornici, modanature, ecc.) ricoperto da uno o più strati di calcina o scialbo, con il sistema della microsabbatura e successiva finitura con l'uso di spazzole, di bisturi, ecc. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero occorrente, avendo cura di non alterare la sottostante patina originaria. Escluso i ponteggi.</b>	mq	<b>80,23</b>	97,52%
<b>0.01.104</b>	<b>Pulitura di materiali lapidei o laterizi consistente in debiotizzazione da specie vegetali infestanti inferiori o superiori, tramite due applicazioni di biocida a pennello e/o a spruzzo, seguite da un leggero lavaggio con acqua a bassa pressione. Eseguito con biocidi.</b>	mq	<b>80,23</b>	97,52%
<b>0.01.105</b>	<b>Deumidificazione di umidità ascendente su murature di pietrame o a sacco eseguita a mezzo caduta di resine siliconiche in veicolo d'acqua che impermeabilizzano la struttura in maniera stabile permettendone la traspirabilità. L'impregnazione sarà eseguita con speciali diffusori a contatto in fori da mm. 27 eseguiti su un'unica fila ad interasse di cm. 15 in senso orizzontale ed a quota +20 cm. dal pavimento più alto tra quello interno e l'esterno fino a completo rifiuto. Il tutto compreso la realizzazione dei fori, il rilascio della certificazione di garanzia decennale sul trattamento ed ogni altro onere e magistero relativo per dare l'intervento compiuto a perfetta regola d'arte. Per metro quadrato di muratura misurato in pianta.</b>	mq	<b>457,17</b>	75,00%
<b>0.01.106</b>	<b>Deumidificazione di pareti mediante Rifacimento degli intonaci con trattamento antisale con il seguente intervento: - scarnificazione dell'intonaco ammalorato e pulizia mediante sabbatura dello strato superficiale fino al vivo della muratura, lavaggio e neutralizzazione dei sali accumulati mediante convertitori chimici; - rasatura dei volumi mancanti con malta di sabbia e cemento additivata con resine acriliche previa preparazione del sottofondo con la stessa resina additivante; - stesura di due mani incrociate di vernice osmotica antisale additivata con resina acrilica; - rinzaffo con malta fluida di sabbia e cemento additivata con aggrappante acrilico; - finitura superficiale con intonaco civile traspirante. Il tutto eseguito su qualsiasi tipo di muratura sia interna che esterna e secondo le indicazioni delle varie ditte produttrici; compreso la certificazione e la garanzia almeno decennale sul trattamento ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Escluso gli eventuali ponteggi.</b>	mq	<b>74,90</b>	73,25%

Codice	DESCRIZIONE	Unità di Misura	PREZZO Euro	% Mano d'Opera
<b>0.01.107</b>	<b>Sovrapprezzo alla deumidificazione per riparazione della muratura interessata da</b> infiltrazioni fognarie o stradali mediante lavaggi con soluzioni chimiche tendenti a stabilizzare i residui organici e successiva impermeabilizzazione della parte interna con formulati a penetrazione osmotica e resine minerali. Il tutto compreso ogni altro onere e magistero relativo.	mq	<b>27,48</b>	62,43%
<b>0.01.108</b>	<b>Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da</b> superfici orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo d'impacchi da formulare composto d'alghicida, fungicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante, Non è compreso l'onere del ponteggio, se richiesto, e l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata.	mq	<b>89,73</b>	43,61%
<b>0.01.109</b>	<b>Eliminazione del fenomeno della comparsa dei sali superficiali su muratura da</b> lasciare a vista, su pareti asciutte, effettuata mediante impregnazione delle pareti con formulati a base di resine silaniche veicolate in alcool isopropilico ed applicati con attrezzature a bassa pressione fino a rifiuto. Il tutto eseguito a qualsiasi altezza o profondità e su ogni tipo di muratura, secondo le indicazioni tecniche indicate dalla Ditta produttrice. Compreso ogni altro onere e magistero occorrente, escluso i ponteggi e la protezione finale della muratura con materiali traspiranti che sarà effettuata immediatamente dopo il trattamento antisale.	mq	<b>39,00</b>	52,74%
<b>0.01.110</b>	<b>Pulizia di facciate con getti di acqua nebulizzata con apposite pompe della</b> portata di circa 45 l./ora, previa applicazione di diluenti specifici debolmente alcalini o paste assorbenti ed eventuale rimozione di parti di sporco con spazzole non ferrose o con contenuti aumenti di pressione dei getti. Compreso ogni altro onere e magistero occorrente e secondo indicazioni della D.L.	mq	<b>54,33</b>	50,48%
<b>0.01.111</b>	<b>Disinfestazione di strutture lignee con vernici tipo Xilamon o simili, eseguita a</b> qualsiasi altezza, con pennello od a spruzzo, previa preparazione del sottofondo, su vecchie strutture; compreso ogni onere e magistero occorrente. .	mq	<b>7,84</b>	63,23%
<b>0.01.112</b>	<b>Protezione superficiale anti sprays ed antimanifesto per supporti lapidei di</b> qualunque specie, in grado di assicurare l'effetto idrorepellente senza ridurre la capacità di diffusione del vapore. Applicato con idonee attrezzature a bassa pressione o con pennello; compreso la garanzia del trattamento ed ogni altro onere e magistero relativo. .	mq	<b>52,86</b>	61,70%